

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki dużej (parter-stary budynek)  
ADRES INWESTYCJI : Gliwice ul. Derkacza 10  
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej NASZ DOM  
ADRES INWESTORA : 44-100 Gliwice ul. Derkacza 10

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Władysław Bagiński  
DATA OPRACOWANIA : maj 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2022

Data zatwierdzenia

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont łazienki dużej</b>					
<b>1</b>		<b>Kosztorys</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 49,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49,80	 49,80
				RAZEM	49,80
2 d.1	KNNR 3 0801- 03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami 16,94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,94	 16,94
				RAZEM	16,94
3 d.1	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 16,94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,94	 16,94
				RAZEM	16,94
4 d.1	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 16,94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,94	 16,94
				RAZEM	16,94
5 d.1	KNR-W 4-02 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku 8,5	m m	 8,50	 8,50
				RAZEM	8,50
6 d.1	KNR-W 4-02 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku 2,3	m m	 2,30	 2,30
				RAZEM	2,30
7 d.1	KNR-W 2-15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 8,5	m m	 8,50	 8,50
				RAZEM	8,50
8 d.1	KNR-W 2-15 0203-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 2,3	m m	 2,30	 2,30
				RAZEM	2,30
9 d.1	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego 3,8	m m	 3,80	 3,80
				RAZEM	3,80
10 d.1	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 3,8	m m	 3,80	 3,80
				RAZEM	3,80
11 d.1	KNR 9-26 0101-01	Odwodnienia liniowe łazienkowe 2	m m	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
12 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 61,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61,20	 61,20
				RAZEM	61,20
13 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,50	 1,50
				RAZEM	1,50
14 d.1	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
15 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 18,92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,92	 18,92
				RAZEM	18,92
16 d.1	KNNR-W 3 0607-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 16,94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,94	 16,94
				RAZEM	16,94
17 d.1	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie 21,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,40	 21,40
				RAZEM	21,40
18 d.1	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie 28,33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28,33	 28,33
				RAZEM	28,33
19 d.1	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		28,4	m	28,40	
				RAZEM	28,40
20 d.1	KNR 0-23 2612-06	przyklejenie warstwy siatki na suficie	m <sup>2</sup>		
		18,92	m <sup>2</sup>	18,92	
				RAZEM	18,92
21 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		18,92	m <sup>2</sup>	18,92	
				RAZEM	18,92
22 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		18,92	m <sup>2</sup>	18,92	
				RAZEM	18,92
23 d.1	KNR 2-15 0228-01	Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków	m		
		3,5	m	3,50	
				RAZEM	3,50
24 d.1	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		4,5	m	4,50	
				RAZEM	4,50
25 d.1	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		4,5	m	4,50	
				RAZEM	4,50
26 d.1	kalk. własna	Izolacja bruzd masą bitumiczną	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
27 d.1	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		13,4	m	13,40	
				RAZEM	13,40
28 d.1	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
29 d.1	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		13,4	m	13,40	
				RAZEM	13,40
30 d.1	KNR 0-34 0107-03	Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 9 mm (E) metodą izolowania po montażu rurociągu	m		
		13,4	m	13,40	
				RAZEM	13,40
31 d.1	KNR-W 2-02 0101-05	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		0,49	m <sup>3</sup>	0,49	
				RAZEM	0,49
32 d.1	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 10 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
		69,55	m <sup>2</sup>	69,55	
				RAZEM	69,55
33 d.1	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
		69,55	m <sup>2</sup>	69,55	
				RAZEM	69,55
34 d.1	KNR 0-12 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		18,92	m <sup>2</sup>	18,92	
				RAZEM	18,92
35 d.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		18,92	m <sup>2</sup>	18,92	
				RAZEM	18,92
36 d.1	kalk. własna	Zakup i montaż zasłonki prysznicowej	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
37 d.1	kalk. własna	Zakup i montaż baterii prysznicowej z głowicą termostatyczną	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
38 d.1	kalk. własna	Zakup, przeniesienie i ponowny montaż umywalki z baterią i szafką ommplet z syfonem	kpl.		

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
39 d.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
40 d.1		Zaup i montaż muszli ustępowej wiszącej (typu Geberit) wraz z deską sedesową i przyciskiem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
41 d.1	kalk. własna	Wymiana, zakup i montaż poręczy i uchwyty dla niepełnosprawnych -	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
42 d.1	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych i pionowych silikonem	m		
		38,2	m	38,20	
				RAZEM	38,20
43 d.1	KNR 2-02 1217-01	Narożniki z kątownika aluminiowego klejone	m		
		22,5	m	22,50	
				RAZEM	22,50
44 d.1	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		12,2	m	12,20	
				RAZEM	12,20
45 d.1	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		12,2	m	12,20	
				RAZEM	12,20
46 d.1	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		12,2	m	12,20	
				RAZEM	12,20
47 d.1	KNR-W 4-03 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2,5 mm <sup>2</sup> - 3 odgałęzienia	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
48 d.1	KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
49 d.1	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
50 d.1	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
51 d.1	KNR 2-15 0422-01	Rury przyłączone o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
52 d.1	KNR-W 2-15 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
53 d.1	KNR-W 2-15 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
54 d.1	KNR 0-35 0215-04	Główce termostacyjne o zakresie nastaw 6-28 st. C	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
55 d.1	KNR 2-15 0415-01	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr. nom. do 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
56 d.1	KNR 2-15 0408-01	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 10-15 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
57 d.1	KNR 2-15 0512-01	Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji	szt.		

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
58 d.1	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu 3,9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3,90	
				RAZEM	3,90
59 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 7 km 3,9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3,90	
				RAZEM	3,90
60 d.1	kalk. własna	Oplata za wysypisko 3,9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3,90	
				RAZEM	3,90